



ประกาศ เทศบาลตำบลสมหวัง  
เรื่อง เผยแพร่ตารางวงเงินแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่ เทศบาลตำบลสมหวัง ได้ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยโตะเทพ หมู่ที่ ๒ ตำบลสมหวัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูป รายการที่เทศบาลตำบลสมหวังกำหนด) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

เทศบาลตำบลสมหวัง จึงขอประกาศรายละเอียดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

26ms

(นายนิติธร ทองชิต)

นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยไต่ะเทพ หมู่ที่ ๒ ตำบลสมหวัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
 หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้าง  
 เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๙๕,๐๐๐.- ..... บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

## ๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐  
 ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร

๕. ราคากลาง ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ..... เป็นเงิน ๕๑๔,๓๕๓.๗๒ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อย  
 ห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

## ๖. บัญชีรายงานราคากลาง

๖.๑ รายงาน ป.ร.๔.....

๖.๒ รายงาน ป.ร.๕.....

๖.๓ รายงานแสดงเหตุความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ.....

## ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบำรุง หนูอักษร.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๒ นายนิตยา ผอมสวัสดิ์.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๓ นางอุไร ทรัพย์แก้ว.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....กรรมการกำหนดราคากลาง

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง**

ส่วนราชการ **เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง** กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายห้วยโต๊ะเทพ หมู่ที่ 2 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง**

ชื่อสายทาง **สายห้วยโต๊ะเทพ รหัสสายทาง พท.ถ.72-037**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 2 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง**

| ลักษณะสายทางเดิม            | ชนิดผิวทาง  | ลูกรัง | กว้าง | 4.00 | ม. | ระยะทางตลอดสายทาง | 900.00        | ม.        |
|-----------------------------|-------------|--------|-------|------|----|-------------------|---------------|-----------|
|                             | ชนิดไหล่ทาง | -      | กว้าง | -    | ม. |                   |               |           |
|                             | ชนิดผิวทาง  | คสล.   | กว้าง | -    | ม. | ระยะทางตลอดสายทาง | -             | ม.        |
|                             | ชนิดไหล่ทาง | ลูกรัง | กว้าง | -    | ม. |                   |               |           |
| <b>รวมระยะทางตลอดสายทาง</b> |             |        |       |      |    |                   | <b>900.00</b> | <b>ม.</b> |

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม **ปร. 4/1 ท** จำนวน **1** แผ่น

แบบเลขที่ **ตามแบบที่ ทต.สมหวัง กำหนด (ทต.สมหวัง ...../2569, แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. ทถ-2-204 แผ่นที่ 15)**

ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง **190.00** ม. ผิวทางกว้าง **4.00** ม.  
ช่วง กม. **0+000** ถึง กม. **0+190** (ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 0.190 กม.)

คำนวณราคากลาง **เมื่อวันที่** เดือน **พฤษภาคม** พ.ศ. **2569**

| ลำดับที่ | รายการ   | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ  |
|----------|--|-----------------|----------|----------------|---|
| 1        | ประเภทงานทาง   | 371,428.16      | 1.3848   | 514,353.72     | Factor F ผันตกชุก 1<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น                |                 |          | 514,353.72     | ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน  |
|          | ราคากลาง   |                 |          | 514,353.72     |   |
| ตัวอักษร | (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) |                 |          |                |   |


งานก่อสร้าง **0.190** กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ **2,707,124.00** บาท

หรือพื้นที่งานก่อสร้าง **760.00** ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ **676.78** บาท


ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลปัม ปตท. ณ อำเภอมือง ลิตรละ **41.50** บาท

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ตามคำสั่ง.....เทศบาลตำบลสมหวัง.....ที่..170/2569...ลงวันที่...24..เมษายน..2569...เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.  
ได้จัดทำราคากลางและตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้างทาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายบำรุง หนูอักษร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายนิทยา ผอมสวัสดิ์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางอุไร ทรัพย์แก้ว)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายห้วยไตะเทพ หมู่ที่ 2 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

| ลำดับ   | รายการ                                    | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วย×F <sub>N</sub> | ราคากลาง   |
|---|---|-------|--------|--------------|------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 1   | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม               | ตร.ม. | 95.00  | 4.16         | 395.20     | 1.3848         | 5.76                        | 547.27     |
| 2   | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)     | ตร.ม. | 760.00 | 12.57        | 9,553.20   | 1.3848         | 17.41                       | 13,229.27  |
| 3   | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                | ลบ.ม. | 38.00  | 406.24       | 15,437.12  | 1.3848         | 562.56                      | 21,377.32  |
| 4   | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม. | ตร.ม. | 760.00 | 407.84       | 309,958.40 | 1.3848         | 564.78                      | 429,230.39 |
| 5   | Expansion Joint                           | ม.    | 12.00  | 225.61       | 2,707.32   | 1.3848         | 312.42                      | 3,749.10   |
| 6   | Contraction Joint                         | ม.    | 60.00  | 160.84       | 9,650.40   | 1.3848         | 222.73                      | 13,363.87  |
| 7   | งานไหล่ทาง                                | ลบ.ม. | 19.00  | 191.52       | 3,638.88   | 1.3848         | 265.22                      | 5,039.12   |
| 15  | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 × 1.00 ม.       | ม.    | 6.00   | 1,021.92     | 6,131.52   | 1.3848         | 1,415.15                    | 8,490.93   |
| 8   | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 × 1.00 ม.       | ม.    | 6.00   | 2,326.02     | 13,956.12  | 1.3848         | 3,221.07                    | 19,326.43  |
|   |   |       |        |              | 371,428.16 |                | รวม                         | 514,353.70 |
| ตัวอักษร (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์-) |   |       |        |              |            |                | ราคากลาง                    | 514,353.70 |

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 371,428.16
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3848
- ขนาดหรือเนื้อที่ 760.00 ตร.ม.      เฉลี่ยราคาประมาณ 676.78 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง.....เทศบาลตำบลสมหวัง.....ที่..170/2569...ลงวันที่...24..เมษายน..2569...เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.

ได้จัดทำราคากลางและตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้างทาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบำรุง หนูอักษร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิตยา ผอมสวัสดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอุไร ทรัพย์แก้ว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน